


Obra
Reforma da Cobertura da Câmara Municipal de Pojuca

Bancos
SINAPI - 12/2022 - Bahia
SBC - 01/2023 - Bahia
ORSE - 11/2022 - Sergipe


B.D.I.
24,90%

Encargos Sociais
Não Desonerado

ORÇAMENTO SINTÉTICO									
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					R\$ 20.997,62	6,45 %
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6	R\$ 423,76	R\$ 529,27	R\$ 3.175,62	0,97 %
1.2	100305	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100	R\$ 107,85	R\$ 134,70	R\$ 13.470,00	4,14 %
1.3	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100	R\$ 34,85	R\$ 43,52	R\$ 4.352,00	1,34 %
2			DEMOLIÇÕES					R\$ 25.225,06	7,74 %
2.1	13	ORSE	Demolição de concreto manualmente	m³	2,5	R\$ 237,28	R\$ 296,36	R\$ 740,90	0,23 %
2.2	11	ORSE	Demolição de telhamento com telha de cimento amianto tipo canaleta	m²	978	R\$ 4,78	R\$ 5,97	R\$ 5.838,66	1,79 %
2.3	210000	SBC	BOTA FORA EM CACAMBA 5M3	UN	4	R\$ 241,75	R\$ 301,94	R\$ 1.207,76	0,37 %
2.4	022181	SBC	RETIRADA MADEIRAMENTO DE TELHADOS	m²	978	R\$ 14,28	R\$ 17,83	R\$ 17.437,74	5,35 %
3			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 7.775,74	2,39 %
3.1	99811	SINAPI	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	m²	978,00	R\$ 3,39	R\$ 4,23	R\$ 4.136,94	1,27 %
3.2	40780	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE	m²	220,00	R\$ 13,25	R\$ 16,54	R\$ 3.638,80	1,12 %
4			COBERTURA					R\$ 264.882,21	81,32 %
4.1	228	ORSE	Revisão de estrutura metálica exclusive chumbamento (alambrado, guarda-corpo), exclusive tela	m²	12,00	R\$ 64,35	R\$ 80,37	R\$ 964,44	0,30 %
4.2	100185	SBC	COBERTURA TELHA CANALETE 90 FIBROCIMENTO EM ESTRUTURA PRONTA	m²	343,00	R\$ 142,51	R\$ 177,99	R\$ 61.050,57	18,74 %
4.3	100186	SBC	COBERTURA TELHA CANALETE 90 FIBROCIMENTO COM ESTRUTURA MADEIRA	m²	540,00	R\$ 300,79	R\$ 375,68	R\$ 202.867,20	62,28 %
5			PINTURA					R\$ 5.562,60	1,71 %
5.1	2306	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m²	28	R\$ 20,16	R\$ 25,17	R\$ 704,76	0,22 %



5.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	12	R\$ 14,75	R\$ 18,42	R\$ 221,04	0,07 %
5.3	98556	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018	m²	70	R\$ 53,04	R\$ 66,24	R\$ 4.636,80	1,42 %
6			SERVIÇOS FINAIS					R\$ 1.267,55	0,39 %
6.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	462,61	R\$ 2,20	R\$ 2,74	R\$ 1.267,55	0,39 %
TOTAL GERAL						R\$	325.710,78		



 Prefeitura Mun. de Pojuca
 Diego Guimarães e Guimarães
 Gerente de Engenharia
 CREA 85532